

内江市市中区城南新区消防站建设项目

概 算 总 价

概算总价(小写): 35110400  
概算总价(大写): 叁仟伍佰壹拾壹万零肆佰元整

建设单位: 内江市市中区消防救援大队  
(单位盖章)

造价咨询人: 四川华询工程管理有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2023年6月26日

复 核 时 间: 2023年6月29日



## 概算总表

第1页 共3页

[illegible]

## 概算总表

第2页 共3页

[illegible]

概算总表

项目名称	内江市市中区城南新区消防站建设项目						概算总额	35110400		总造价指标			
建设地点							工程规模	4475.44		价格基准期			
序号	工程或费用名称	概算价值(万元)					技术经济指标				费用比重		计算基础说明
		建筑与装饰工程费	安装工程费	设备及工器具购置费	其他费用	合计	计量属性	单位	数量	单位造价(元)	占工程费	占投资额	
费用比重	占工程费(%)	81.82%	17.66%	0.51%		150.62%							
	占投资额(%)	54.32%	11.73%	0.34%		100%							

# 工程建设其他费用表

第1页 共4页

序号	费用名称	金额 (万元)	技术经济指标				费用比重		计算基础说明
			计量属性	单位	数量	单位造价 (元)	占工程费	占投资额	
1	建设用地费	598.29					25.67%	17.04%	
1.1	土地征用租用费	598.29					25.67%	17.04%	
1.1.1	土地征用及迁移补偿费	598.29			14.7		25.67%	17.04%	
1.1.2	租地费用								
1.1.3	被征地农民社会保障补贴								
1.1.4	管线搬迁及补偿费								
2	建设管理费	71.5					3.07%	2.04%	
2.1	项目建设管理费	34.27					1.47%	0.98%	
2.2	建设工程监理与相关服务费	37.23					1.6%	1.06%	
2.2.1	施工监理费	37.23					1.6%	1.06%	
2.2.2	勘察、设计、保修等其他阶段的相关服务费								
3	建设工程前期工作咨询费	10.9					0.47%	0.31%	
3.1	编制项目建议书	2.5					0.11%	0.07%	
3.2	编制可行性研究报告	4.9					0.21%	0.14%	
3.3	评估项目建议书	1.5					0.06%	0.04%	
3.4	评估可行性研究报告	2					0.09%	0.06%	
3.5	其他与建设项目前期工作有关的咨询服务收费								
4	招标代理服务费								
4.3	服务招标								
4.3.6	其他服务招标								
5	工程造价咨询服务费	33.82					1.45%	0.96%	
5.1	编制工程设计概算	1.56					0.07%	0.04%	

# 工程建设其他费用表

第2页 共4页

序号	费用名称	金额 (万元)	技术经济指标				费用比重		计算基础说明
			计量属性	单位	数量	单位造价 (元)	占工程费	占投资额	
5.2	设计概算评审费	1.7					0.07%	0.05%	
5.3	招标清单及控制价编制费	4.87					0.21%	0.14%	
5.4	招标清单及控制价审查费	4.39					0.19%	0.13%	
5.5	施工阶段全过程造价控制	14.95					0.64%	0.43%	
5.5.1	设计变更经济分析	1.31					0.06%	0.04%	
5.5.2	合同造价条款变更、管理	1.59					0.07%	0.05%	
5.5.3	预付款、进度款、变更款、索赔款审核	9.94					0.43%	0.28%	
5.5.4	材料、设备价咨询	2.11					0.09%	0.06%	
5.6	竣工结算审核费	6.35					0.27%	0.18%	
6	工程勘察设计费	65.94					2.83%	1.88%	
6.1	工程勘察费	12.99			0.56%		0.56%	0.37%	基本工程费用
6.2	工程设计费	49.24					2.11%	1.4%	
6.2.1	基本设计费	49.24					2.11%	1.4%	
6.2.2	其他设计费								基本设计费
6.3	施工图设计审查费	3.71			0.16%		0.16%	0.11%	
7	环境影响咨询服务费	4.28					0.18%	0.12%	
8	建设项目一站式收费								
8.1	建设项目报建费								
8.1.1	特大城市市政基础设施配套费								
8.1.2	文物勘探发掘费								
9	与建设项目相关的其他费用	53.36					2.29%	1.52%	
9.1	场地准备及临时设施费	34.79			1.5%		1.49%	0.99%	基本工程费用
9.2	工程保险费	13.91			0.6%		0.6%	0.4%	基本工程费用

# 工程建设其他费用表

第3页 共4页

序号	费用名称	金额 (万元)	技术经济指标				费用比重		计算基础说明
			计量属性	单位	数量	单位造价 (元)	占工程费	占投资额	
9.3	劳动安全卫生评审费								基本工程费用
9.4	研究试验费								
9.5	特种设备安全监督检验费								
9.6	引进技术和进口设备项目的其他费用								
9.7	工程安全评价费								
9.8	地震安全性评价费								
9.9	地质灾害危险性评价费	4.66			0.2%		0.2%	0.13%	
9.10	职业病危害评价费								
10	与项目运营有关的费用								
10.1	联合试运转费								
10.2	生产准备费及开办费								
10.2.1	生产准备费								
10.2.2	办公和生活家具购置费								
10.2.3	工器具及生产家具购置费								设备购置费
10.3	专利及专有技术使用费								
11	专项费用	81.84					3.51%	2.33%	
11.1	工程质量检测费	23.31			1%		1%	0.66%	建安工程费
11.2	工程监测服务费								
11.4	房屋结构安全鉴定费								
11.5	水保险收费	3.5			0.15%		0.15%	0.1%	
11.6	水保编制费	6.99			0.3%		0.3%	0.2%	
11.7	水土保持补偿费	0.57			1.3		0.02%	0.02%	
11.8	用水接入费	15					0.64%	0.43%	



### 工程建设其他费用表

第4页 共4页

[illegible]

项目概算汇总表

工程名称： 内江市市中区城南新区消防站建设项目

序号	单项工程名称	概算金额（元）	工程规模
	城南新区消防站	23190141. 44	4475. 44
	执勤楼	15005361. 82	4367. 76
	建筑装饰工程 地上	12507089. 26	4367. 76
	安装工程	2498272. 56	4367. 76
	训练塔	299207. 90	89. 68
	建筑装饰工程 地上	258622. 69	89. 68
	安装工程	40585. 21	89. 68
	门卫室	120843. 02	18. 16
	建筑与装饰工程	113766. 06	18. 16
	安装工程	7076. 96	18. 16
	总图工程	6193354. 32	
	总图工程	6193354. 32	
	专业工程	1571374. 38	4475. 44
	电梯及其他设备	1571374. 38	4475. 44
-	合 计	23190141. 44	-

单位概算(元)
5181.65 元/平方米
3435.48 元/平方米
2863.50 元/平方米
571.98 元/平方米
3336.39 元/平方米
2883.84 元/平方米
452.56 元/平方米
6654.35 元/平方米
6264.65 元/平方米
389.70 元/平方米
351.11 元/平方米
351.11 元/平方米
-

单项工程概算汇总表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站
 第1页 共1页

序号	单位工程名称	概算（元）	单位概算(元)
1	执勤楼	15005361.82	3435.48 元/平方米
2	训练塔	299207.90	3336.39 元/平方米
3	门卫室	120843.02	6654.35 元/平方米
4	总图工程	6193354.32	
5	专业工程	1571374.38	351.11 元/平方米
	合 计	23190141.44	5181.65 元/平方米

单项工程概算汇总表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼

第1页 共1页

序号	单位工程名称	概算（元）	单位概算(元)
1	建筑装饰工程 地上	12507089.26	2863.50 元/平方米
2	安装工程	2498272.56	571.98 元/平方米
	合 计	15005361.82	3435.48 元/平方米

单项工程概算汇总表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\训练塔
 第1页 共1页

序号	单位工程名称	概算（元）	单位概算(元)
1	建筑装饰工程 地上	258622.69	2883.84 元/平方米
2	安装工程	40585.21	452.56 元/平方米
	合 计	299207.90	3336.39 元/平方米

单项工程概算汇总表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\门卫室
 第1页 共1页

序号	单位工程名称	概算（元）	单位概算(元)
1	建筑与装饰工程	113766.06	6264.65 元/平方米
2	安装工程	7076.96	389.70 元/平方米
	合 计	120843.02	6654.35 元/平方米

单项工程概算汇总表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\总图工程
 第1页 共1页

序号	单位工程名称	概算（元）	单位概算(元)
1	总图工程	6193354.32	
	合 计	6193354.32	



单项工程概算汇总表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\专业工程
 第1页 共1页

序号	单位工程名称	概算（元）	单位概算(元)
1	电梯及其他设备	1571374.38	351.11 元/平方米
	合 计	1571374.38	351.11 元/平方米

单位工程概算汇总表

工程名称： 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【建筑装饰工程 地上】

第1页 共1页

费用名称	计算公式	费率	金额（元）
A 分部分项及单价措施项目			9292676.21
B 总价措施项目			468812.50
B.1 其中：安全文明施工费			461281.37
C 其他项目			1476998.86
C.1 其中：暂列金额			1476998.86
C.2 其中：专业工程暂估价			
C.3 其中：计日工			
C.4 其中：总承包服务费			
D 规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	9.34%	203051.18
E 创优质工程奖补偿奖励费			
F 税前不含税工程造价			11441538.75
F.1 其中：除税甲供材料（设备）费			
G 销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	9%	1029738.49
H 附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	0.313%	35812.02
I 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			12507089.26

## 概算分部分项工程量清单与计价表

内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【建

**工程名称： 筑装饰工程 地上】**

标段:

第1页共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其 中	
							定额人工费	暂估价
		0103 土石方工程及桩基工程						
1	010302003002	机械成孔灌注桩 D≤1000mm	m	70	314.10	21987.00	4545.80	
2	0103020031668	机械成孔灌注桩 D≤1200mm	m	239	318.82	76197.98	15723.81	
3	0103020031669	机械成孔灌注桩 D>1200mm	m³	61.54	280.51	17262.59	3560.09	
4	010302001003	机械成孔灌注桩 桩芯	m³	386.86	639.41	247362.15	12027.48	
5	010515004179	钢筋笼 HRB400	t	16.322	5050.97	82441.93	17072.81	
6	010302003178	钢筋笼吊装	t	16.322	317.59	5183.70	1858.75	
7	010301004001	截（凿）桩头	m³	51.98	243.92	12678.96	8112.00	
8	010515010094	声测管	m	349	24.88	8683.12	394.37	
9	010101003011	挖沟槽土方	m³	298.97	25.33	7572.91	3243.82	
10	010101004648	挖基坑土方	m³	78.61	31.67	2489.58	1239.68	
11	010103001649	回填方	m³	244.6	7.84	1917.66	406.04	
12	010103002001	余方弃置	m³	132.98	18.14	2412.26	497.35	
13	自编096	弃土费	m³	132.98	12.00	1595.76		
		分部小计				487785.60	68682.00	
		0104 砌筑工程						
14	0104020011670	页岩实心砖（地下部分内墙）	m³	5.51	548.91	3024.49	853.00	
15	0104020011670	页岩实心砖（有水房间和电梯井道）	m³	70.63	548.91	38769.51	10934.23	
16	010402001029	自保温蒸压加气混凝土砌块（3.6m以上）	m³	19.93	534.37	10649.99	3530.60	
本页小计								

## 概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【建筑装饰工程 地上】

标段:

第2页共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其    中	
							定额人工费	暂估价
17	010402001029	自保温蒸压加气混凝土砌块（3.6m以下）	m³	235.93	489.78	115553.80	32150.18	
18	010401004127	女儿墙混凝土墙	m³	52.96	570.50	30213.68	2449.40	
19	010402001029	蒸压加气混凝土砌块（内墙3.6M以下）	m³	448.87	524.43	235400.89	61167.51	
20	010402001029	蒸压加气混凝土砌块（内墙3.6m以上）	m³	43.46	569.02	24729.61	7698.94	
		分部小计				458341.97	118783.86	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
21	010501001007	垫层 C15	m³	26.97	526.47	14198.90	1108.20	
22	010501005008	桩承台基础 C30	m³	34.07	547.29	18646.17	1038.11	
23	010503001009	基础梁 C30 P6	m³	81.41	585.86	47694.86	2630.36	
24	010502001010	矩形柱 C30	m³	225.54	565.89	127630.83	9709.50	
25	010504001012	直形墙 C30	m³	1.73	570.50	986.97	80.01	
26	0105030021673	矩形梁	m³	104.22	552.36	57566.96	3490.33	
27	010505001013	有梁板 C30	m³	996.16	553.68	551553.87	33520.78	
28	010506001014	直形楼梯 C30	m²	230.8	162.68	37546.54	6847.84	
29	010502002017	构造柱 C25	m³	121.04	593.50	71837.24	7503.27	
30	010503004018	圈梁	m³	12.21	567.16	6925.02	690.96	
31	010503005020	过梁	m³	1.89	571.23	1079.62	110.72	
本页小计								

## 概算分部分项工程量清单与计价表

内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【建

**工程名称： 筑装饰工程 地上】**

标段:

第3页共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							定额人工费	暂估价
32	010507001021	散水	m²	115.71	100.54	11633.48	1499.60	
33	010507003023	排水沟	m	128.26	266.21	34144.09	12250.11	
34	010515001024	现浇构件钢筋	t	298.12	5104.90	1521872.79	305692.25	
		分部小计				2503317.34	386172.04	
		0109 屋面及防水工程						
35	0109020031676	屋面刚性层	m²	1260.76	41.59	52435.01	12985.83	
36	010902001068	屋面卷材防水（两道）	m²	1356.76	210.42	285489.44	55722.13	
37	010904002038	卫生间地面防水	m²	406.54	118.82	48305.08	9915.51	
38	010904002038	卫生间墙面防水	m²	293.65	70.15	20599.55	5080.15	
39	011001003002	内墙面耐碱玻纤网格布	m²	2551.68	7.95	20285.86	8190.89	
		分部小计				427114.94	91894.51	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
40	0110010031675	保温隔热墙面	m²	1559.28	67.49	105235.81	24589.85	
41	0110010011674	保温隔热屋面	m²	1260.76	90.34	113897.06	9695.24	
		分部小计				219132.87	34285.09	
		0108 门窗工程						
本页小计								

## 概算分部分项工程量清单与计价表

内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【建

**工程名称：筑装饰工程 地上】**

标段:

第4页共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其    中	
							定额人工费	暂估价
42	010807001042	隔热金属钢化中空玻璃（6mm中透光LOW-E+12mm空气+6透明）	m²	789.9	558.08	440827.39	33088.91	
43	010807001086	消防救援窗	m²	39.9	704.05	28091.60	1671.41	
44	011209001639	门带窗	m²	77.28	774.52	59854.91	5751.95	25254.72
45	010802003043	钢质防火门 甲级	m²	6.3	388.32	2446.42	208.91	
46	010802003043	钢质防火门 丙级	m²	11.76	388.32	4566.64	389.96	
47	010802003043	钢质防火门 乙级	m²	28.56	388.32	11090.42	947.05	
48	010802001044	复合成品装饰实木门（带门套）	m²	199.91	476.18	95193.14	10569.24	
49	010807003079	金属百叶窗	m²	190.08	368.72	70086.30	1070.15	
		分部小计				712156.82	53697.58	25254.72
		0111 楼地面装饰工程						
50	011102003047	防滑地砖楼地面 门厅、走道、卫生间、盥洗间	m²	926.75	96.47	89403.57	35133.09	
51	011102003048	地砖地面 其余各功能房间	m²	2623.44	145.32	381238.30	107718.45	
52	011106002001	防滑地砖楼梯面层 楼梯间	m²	230.8	201.27	46453.12	15971.36	
		分部小计				517094.99	158822.90	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
53	011201001605	内墙面一般抹灰	m²	9774.42	27.31	266939.41	133420.83	
54	011201001605	外墙面一般抹灰	m²	1019.28	38.28	39018.04	22994.96	
本页小计								

## 概算分部分项工程量清单与计价表

内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【建

**工程名称： 筑装饰工程 地上】**

标段:

第5页共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其 中	
							定额人工费	暂估价
55	011204003634	面砖墙面：卫生间、盥洗间	m²	566.36	139.16	78814.66	29541.34	
		分部小计				384772.11	185957.13	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
56	011301001052	天棚抹灰	m²	4993.45	25.42	126933.50	69059.41	
57	011406001004	无机涂料顶棚	m²	4848.5	35.17	170521.75	93285.14	
58	011406001004	乳胶漆涂料顶棚（卫生间、盥洗间）	m²	144.95	36.14	5238.49	2788.84	
59	011406001609	内墙无机涂料	m²	9393.59	31.88	299467.65	157248.70	
60	011406001067	外墙真石漆	m²	1019.28	93.62	95424.99	32148.09	
61	0112090011671	米白色铝板	m²	2747.29	689.98	1895575.15	260800.24	
		分部小计				2593161.53	615330.42	
		0115 其他装饰工程						
62	011210005072	塑钢卫生间隔断	m²	106.47	196.52	20923.48	6210.40	
63	011505001074	25厚黑金沙花岗石洗漱台	m²	9.36	483.43	4524.90	1011.07	
64	011508005644	屋面消防标语	个	16	251.91	4030.56	1265.28	
65	0115060031672	玻璃雨篷	m²	17.19	869.39	14944.81	1804.78	
66	011508005645	消防标语标牌	项	1	15630.08	15630.08	2829.02	
本页小计								

### 概算分部分项工程量清单与计价表

内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【建

工程名称: 筑装饰工程 地上】

标段:

第6页共6页

[illegible]



概算单价措施项目清单与计价表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【建筑装饰工程 地上】 标段：

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							定额人工费	暂估价
		脚手架工程						
1	011701001001	综合脚手架	m²	4367.76	26.71	116662.87	64031.36	
2	011701002001	外脚手架	m²	4995.39	10.96	54749.47	27324.78	
		小计				171412.34	91356.14	
		混凝土模板及支架（撑）						
3	011702001	桩承台	m²	98.1	60.38	5923.28	2627.12	
4	011702006	矩形梁	m²	742.73	54.81	40709.03	20098.27	
5	011702005	基础梁	m²	545.76	54.19	29574.73	14648.20	
6	011702002001	矩形柱	m²	1306.38	57.00	74463.66	35063.24	
7	011702011001	直形墙	m²	16.22	56.57	917.57	435.18	
8	011702003001	构造柱	m²	1293.77	52.53	67961.74	31593.86	
9	011702008001	圈梁	m²	130.72	55.30	7228.82	3725.52	
10	011702009001	过梁	m²	30.49	64.25	1958.98	1040.32	
本页小计						400150.15	200587.85	

概算单价措施项目清单与计价表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【建筑装饰工程 地上】 标段：

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							定额人工费	暂估价
11	011702014001	有梁板	m²	7247.97	58.48	423861.29	203233.08	
12	011702024001	楼梯	m²	230.8	131.10	30257.88	17134.59	
		小计				682856.98	329599.38	
		垂直运输						
13	011703001001	垂直运输	m²	4367.76	17.28	75474.89	26293.92	
		小计				75474.89	26293.92	
本页小计						529594.06	246661.59	
合 计						929744.21	447249.44	

# 概算总价措施项目清单计价表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【建筑装饰工程地上】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			461281.37			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1	25888.24			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.6	108259.91			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	7.9	185924.64			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6	141208.58			
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707004001	二次搬运费			5413.00			
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007001	已完工程及设备保护费						
7	011707008001	工程定位复测费			2118.13			
合计					468812.50			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

概算规费、税金项目计价表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【建筑装饰工程 地上】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	2173995.52	9.34	203051.18
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	11441538.75	9	1029738.49
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	11441538.75	0.313	35812.02
合 计					1268601.69

## 概算材料汇总表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【建筑装饰工程 地上】

第1页 共6页

序号	材料编码	材料名称	单位	数量	单价	合价
1	13350133	建筑油膏	kg	425.517	2.50	1063.79
2	35030006	脚手架钢材	kg	5786.753	3.854	22302.15
3	13350169	改性沥青嵌缝油膏	kg	408.774	3.45	1410.27
4	03011069	对拉螺栓	kg	442.28	5.07	2242.36
5	03130040	焊条综合	kg	5.874	4.46	26.20
6	13050006	红丹酚醛防锈漆	kg	0.924	10.20	9.42
7	03130044	焊条(高强钢筋用)	kg	2467.031	4.46	11002.96
8	04010131	水泥32.5	kg	51994.636	0.432	22461.68
9	35020017	摊销卡具和支撑钢材	kg	6392.987	3.71	23717.98
10	13310012	石油沥青30#	kg	728.369	4.20	3059.15
11	03210593	铁件	kg	8.271	4.732	39.14
12	14050002	油漆溶剂油200#	kg	0.086	4.15	0.36
13	03130010	电焊条综合	kg	5.338	4.46	23.81
14	13050019	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	2548.25	1.53	3898.82
15	04010107	白水泥	kg	964.99	0.736	710.23
16	14030060	汽油	L	2401.414	7.88	18923.14
17	JX000003	柴油(机械)	L	9455.126	7.42	70157.03
18	17250016	对拉螺栓塑料管	m	1953.858	1.35	2637.71
19	AR000113	耐碱玻纤网格布	m <sup>2</sup>	2679.285	1.88	5037.06
20	AR000115	25厚黑金沙花岗石	m <sup>2</sup>	9.87	216.81	2139.91
21	AR000040	复合成品装饰实木门(带门套)	m <sup>2</sup>	193.983	399.00	77399.22
22	AR000078	钢质防火门丙级	m <sup>2</sup>	11.446	344.00	3937.42
23	01290026	钢板网	m <sup>2</sup>	10.095	6.64	67.03
24	35010101	复合模板	m <sup>2</sup>	2947.801	29.33	86459.00
25	AR000082	防滑地砖300×300：卫生间等房间	m <sup>2</sup>	949.868	24.30	23081.79
26	AR000035	湿拌地面砂浆M15	m <sup>3</sup>	52.73	517.00	27261.41
27	AR000039	湿拌地面砂浆M20	m <sup>3</sup>	101.833	537.00	54684.32

## 概算材料汇总表

工程名称： 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【建筑装饰工程 地上】

第2页 共6页

序号	材料编码	材料名称	单位	数量	单价	合价
28	80211012	商品混凝土C30	m³	2054.739	499.00	1025314.76
29	UR000004	湿拌砌筑砂浆M5	m³	77.823	453.00	35253.82
30	34150117	水	m³	1286.149	2.80	3601.22
31	80211001	商品混凝土C25	m³	14.17	480.00	6801.60
32	05030016	锯材综合	m³	8.592	1606.00	13798.75
33	05030012	二等锯材	m³	76.924	1606.00	123539.94
34	80211011	商品混凝土C20	m³	58.187	470.00	27347.89
35	03050111	合页	副	343.828	2.12	728.92
36	03010200	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	5171.592	0.73	3775.26
37	03012824	膨胀螺栓M8	套	1403.298	0.73	1024.41
38	03010203	膨胀螺栓	套	209.683	0.73	153.07
39	QTCLF	其他材料费	元	195406.724	1.00	195406.72
40	01210109	角钢综合	kg	198.076	3.922	776.85
41	AR000084	自保温蒸压加气混凝土砌块	m³	253.302	265.00	67125.03
42	AR000136	钢质防火门乙级	m²	27.742	344.00	9543.25
43	03010219	螺栓	kg	7.414	5.59	41.44
44	09390001	塑钢隔断	m²	108.63	111.00	12057.93
45	04050020	碎石20~50mm	m³	19.282	173.00	3335.79
46	AR000141	湿拌地面砂浆M5	m³	4.918	468.00	2301.62
47	14050003	建筑焦油	kg	11.108	5.69	63.20
48	AR000135	热轧光圆钢筋 Φ6.5~10HPB300	t	23.943	3348.00	80161.16
49	AR000140	螺纹钢 Φ16~25HRB400E	t	115.812	3152.00	365039.42
50	AR000148	钢质防火门甲级	m²	6.111	344.00	2102.18
51	AR000149	灰色铝合金消音百叶	m²	190.1	360.00	68436.00
52	15170001	成品腻子膏一般型(Y)	kg	28774.2	1.28	36830.98
53	AR000071	无机涂料底漆	kg	4267.292	18.47	78816.88
54	AR000072	无机涂料面漆	kg	1348.368	18.47	24904.36

## 概算材料汇总表

工程名称： 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【建筑装饰工程 地上】

第3页 共6页

序号	材料编码	材料名称	单位	数量	单价	合价
55	13030015	真石漆	kg	3159.83	9.80	30966.33
56	13010028	水性封闭底漆	kg	267.566	18.70	5003.48
57	13010032	罩面漆	kg	267.566	38.30	10247.78
58	14430010	双面胶纸带	m <sup>2</sup>	89.189	16.60	1480.54
59	80051011	湿拌抹灰砂浆	m <sup>3</sup>	255.358	468.00	119507.54
60	07030006	面砖≤600×600	m <sup>2</sup>	589.056	56.40	33222.76
61	14410199	胶粘剂	kg	2674.157	4.32	11552.36
62	14350235	界面剂	kg	201.728	2.69	542.65
63	04030157	特细砂	m <sup>3</sup>	89.384	208.00	18591.87
64	04090301	石灰膏	m <sup>3</sup>	13.532	169.84	2298.27
65	14410805	805胶水	kg	509.337	1.69	860.78
66	AR000514	螺纹钢 Φ12~16HRB400E	t	176.2	3302.00	581812.40
67	01000101-3	型钢综合	kg	126.4	4.411	557.55
68	14410008	耐候胶304ml/支	支	2606.813	18.87	49190.56
69	14410009	结构胶304ml/支	支	788.539	23.26	18341.42
70	34010005	密封胶条	m	16863	0.25	4215.75
71	01490001	铝型材	kg	12120.1	25.72	311728.97
72	AR000517	LOW-E中空玻璃	m <sup>2</sup>	75.84	333.00	25254.72
73	12390004	不发光亚克力字1m <sup>2</sup> 以内	个	16.16	137.29	2218.61
74	05030005	木枋材	m <sup>3</sup>	0.005	1700.00	8.50
75	03131347	合金钢钻头Φ10	个	1.939	12.00	23.27
76	AR000022	30*30镀锌方管	m	32.791	6.87	225.27
77	03010208	螺栓	个	75.591	0.34	25.70
78	AR000019	木工板10mm	m <sup>2</sup>	34.133	22.78	777.55
79	14410021	乳胶	kg	1.166	7.20	8.40
80	AR000020	铝塑板4.5mm	m <sup>2</sup>	38.295	95.00	3638.03
81	14410307	万能胶	kg	16.983	15.70	266.63

## 概算材料汇总表

工程名称： 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【建筑装饰工程 地上】

第4页 共6页

序号	材料编码	材料名称	单位	数量	单价	合价
82	14410147	玻璃胶	支	4.995	9.83	49.10
83	AR000518	普通地砖	m <sup>2</sup>	2728.336	67.60	184435.51
84	AR000519	防滑地砖	m <sup>2</sup>	371.703	52.00	19328.56
85	03130921	低合金钢焊条E43系列	kg	37.88	6.37	241.30
86	60000009	金属材料摊销	kg	29.182	4.55	132.78
87	17070253	无缝钢管D57×3.5	m	369.94	20.96	7753.94
88	02050615	橡胶密封圈DN50	个	52.35	3.00	157.05
89	18250425	管箍	只	59.33	2.23	132.31
90	01030717	镀锌铁丝 φ1.6~1.2	kg	13.681	5.33	72.92
91	UR000019	弃土费	m <sup>3</sup>	132.98	12.00	1595.76
92	JX000002	汽油(机械)	L	13.459	7.88	106.06
93	04130003	标准砖	千匹	47.841	425.00	20332.43
94	AR000520	蒸压加气混凝土砌块	m <sup>3</sup>	487.406	300.00	146221.80
95	80211014	商品混凝土C15	m <sup>3</sup>	29.004	460.00	13341.84
96	AR000136	抗渗商品混凝土 C30P6	m <sup>3</sup>	81.817	534.00	43690.28
97	04270030	预制沟盖板、井盖板	m <sup>3</sup>	7.156	575.22	4116.27
98	44890040	商品混凝土C25	m <sup>3</sup>	0.37	480.00	177.60
99	AR000521	1.5mm厚高分子自粘防水I级	m <sup>2</sup>	3066.368	24.70	75739.29
100	13010015	乳胶漆底漆	kg	16.849	20.10	338.66
101	13010016	乳胶漆面漆	kg	40.325	21.30	858.92
102	03010172	不锈钢螺栓	套	3022.03	3.90	11785.92
103	AR000524	消防救援窗 夹胶玻璃含救援标识	m <sup>2</sup>	38.404	660.66	25371.99
104	AR000525	隔热铝合金框材（6mm中透光LOW-E+12mm空气+6透明）	m <sup>2</sup>	760.279	509.00	386982.01
105	AR000114	热轧带肋钢筋 φ6.5~φ10HRB400	t	6.986	3235.00	22599.71
106	AR000115	热轧带肋钢筋 φ12~φ14HRB400	t	10.43	3201.00	33386.43
107	AR000526	挤塑聚苯板厚80mm	m <sup>2</sup>	1286.016	64.27	82652.25



## 概算材料汇总表

工程名称： 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【建筑装饰工程 地上】

第5页 共6页

序号	材料编码	材料名称	单位	数量	单价	合价
108	80091003	罩面砂浆	kg	12474.4	1.00	12474.40
109	80091002	纤维粘结砂浆	kg	15593	1.59	24792.87
110	09270003	标准网格布	m <sup>2</sup>	2307.764	1.88	4338.60
111	14350031	混凝土界面处理剂	m <sup>2</sup>	1559.3	2.69	4194.52
112	03010207	塑料膨胀锚栓Φ8	套	10135.45	0.27	2736.57
113	11090004	铝合金地弹簧门	m <sup>2</sup>	13.571	571.00	7749.04
114	03010185	镀锌螺钉带垫	个	43.428	0.40	17.37
115	12390003	泡沫塑料有机玻璃字1m <sup>2</sup>	个	24.24	269.10	6522.98
116	05030205	枕木	m <sup>3</sup>	0.166	2427.06	402.89
117	03210022	镀锌铁丝8#	kg	70	5.20	364.00
118	02330006	草袋子	m <sup>2</sup>	42.76	1.22	52.17
119	09050010	铝单板3mm厚	m <sup>2</sup>	3022.03	331.71	1002437.57
120	03010182	自攻螺钉Φ4×25	个	61808.755	0.04	2472.35
121	34010006	泡沫塑料密封条10	m	6988.856	0.75	5241.64
122	AR000528	改性发泡水泥板10mm	m <sup>2</sup>	1559.279	14.25	22219.73
123	04030147	中砂	m <sup>3</sup>	13.467	237.74	3201.64
124	04030151	细砂	m <sup>3</sup>	3.335	209.00	697.02
125	04050039	砾石5~10mm	m <sup>3</sup>	3.335	126.00	420.21
126	04050135	砾石5~40mm	m <sup>3</sup>	7.439	126.00	937.31
127	01090109	圆钢Φ≤10	t	1.513	3950.00	5976.35
128	AR000529	200g/m <sup>2</sup> 聚酯无纺布	m <sup>2</sup>	1341.491	4.04	5419.62
129	60010680	轻集料混凝土	m <sup>3</sup>	151.291	535.00	80940.69
130	80051012	湿拌地面砂浆	m <sup>3</sup>	95.89	468.00	44876.52
131	13330021	自粘聚合物改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	1250.571	28.25	35328.63
132	06090001	夹层玻璃	m <sup>2</sup>	17.716	241.00	4269.56
133	01000106-1	型钢综合	t	1.42	4532.00	6435.44
134	03130929	电焊条 结 422Φ3.2	kg	33.1	4.46	147.63

## 概算材料汇总表

工程名称: 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【建筑装饰工程 地上】

第6页 共6页

[illegible]

单位工程概算汇总表

工程名称： 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【安装工程】

第1页 共1页

费用名称	计算公式	费率	金额（元）
A 分部分项及单价措施项目			1987330.80
B 总价措施项目			
B.1 其中：安全文明施工费			
C 其他项目			298099.62
C.1 其中：暂列金额			298099.62
C.2 其中：专业工程暂估价			
C.3 其中：计日工			
C.4 其中：总承包服务费			
D 规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	9.34%	
E 创优质工程奖补偿奖励费			
F 税前不含税工程造价			2285430.42
F.1 其中：除税甲供材料（设备）费			
G 销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	9%	205688.74
H 附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	0.313%	7153.40
I 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			2498272.56

## 概算分部分项工程量清单与计价表

内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【安

工程名称: 装工程】

标段:

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)			
					综合单价	合价	其 中	
							定额人工费	暂估价
1	010101001001	电气工程	m²	4367.76	180.00	786196.80		
2	010101001002	弱电工程	m²	4367.76	80.00	349420.80		
3	010101001003	消防工程	m²	4367.76	100.00	436776.00		
4	010101001004	给排水工程	m²	4367.76	45.00	196549.20		
5	010101001005	空调、通风工程	m²	4367.76	50.00	218388.00		
本页小计								
合 计								



# 概算总价措施项目清单计价表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.6				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	7.9				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6				
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

概算规费、税金项目计价表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费		9.34	
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	2285430.42	9	205688.74
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	2285430.42	0.313	7153.40
合 计					212842.14

## 概算材料汇总表

工程名称: 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\执勤楼【安装工程】

第1页 共1页

[illegible]



单位工程概算汇总表

工程名称： 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\训练塔【建筑装饰工程 地上】

第1页 共1页

费用名称	计算公式	费率	金额（元）
A 分部分项及单价措施项目			189054.47
B 总价措施项目			12020.61
B.1 其中：安全文明施工费			11827.51
C 其他项目			30161.26
C.1 其中：暂列金额			30161.26
C.2 其中：专业工程暂估价			
C.3 其中：计日工			
C.4 其中：总承包服务费			
D 规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	9.34%	5352.81
E 创优质工程奖补偿奖励费			
F 税前不含税工程造价			236589.15
F.1 其中：除税甲供材料（设备）费			
G 销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	9%	21293.02
H 附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	0.313%	740.52
I 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			258622.69

## 概算分部分项工程量清单与计价表

内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\训练塔【建

**工程名称： 筑装饰工程 地上】**

标段:

第1页共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							定额人工费	暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101004648	挖基坑土方	m³	65.53	31.67	2075.34	1033.41	
2	010103001649	回填方	m³	46.19	18.08	835.12	73.44	
3	010103002650	余方弃置	m³	19.34	2.76	53.38	13.92	
4	010103002654	余方弃置费	m³	19.34	12.00	232.08		
		分部小计				3195.92	1120.77	
		0104 砌筑工程						
5	010402001029	自保温蒸压加气混凝土砌块（3.6m以下）	m³	28.22	489.78	13821.59	3845.54	
6	010401004127	混凝土女儿墙	m³	2.42	570.50	1380.61	111.93	
		分部小计				15202.20	3957.47	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001646	垫层C15	m³	2.70	526.47	1421.47	110.94	
8	010501003645	独立基础C30	m³	13.82	548.16	7575.57	429.66	
9	0105030011675	基础梁	m³	2.24	550.69	1233.55	72.37	
10	010502001010	矩形柱 C30	m³	10.35	565.89	5856.96	445.57	
11	010505001013	有梁板 C30	m³	16.61	553.68	9196.62	558.93	
12	010506001014	直形楼梯 C30	m²	25.04	162.68	4073.51	742.94	
13	010502002017	构造柱 C25	m³	3.74	574.41	2148.29	231.84	
14	010503005020	过梁	m³	0.41	571.23	234.20	24.02	
15	010507007647	挑檐C20	m³	0.15	650.18	97.53	18.04	
本页小计								

## 概算分部分项工程量清单与计价表

内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\训练塔【建

**工程名称： 筑装饰工程 地上】**

标段:

第2页共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)			
					综合单价	合价	其中	
							定额人工费	暂估价
16	010507007647	雨篷C20	m³	0.17	650.18	110.53	20.44	
17	010515001024	现浇构件钢筋	t	6.224	5098.24	31731.45	6359.00	
		分部小计				63679.68	9013.75	
		0109 屋面及防水工程						
18	0109020031676	屋面刚性层	m²	20.52	41.59	853.43	211.36	
19	010902001068	屋面卷材防水(两道)	m²	20.52	146.03	2996.54	773.60	
20	011001003002	内墙面耐碱玻纤网格布	m²	205.68	7.95	1635.16	660.23	
		分部小计				5485.13	1645.19	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
21	0110010011674	保温隔热屋面	m²	18.25	118.80	2168.10	210.61	
		分部小计				2168.10	210.61	
		0111 楼地面装饰工程						
22	011101001046	水泥砂浆楼地面	m²	50.05	18.60	930.93	332.83	
		分部小计				930.93	332.83	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
23	011201001605	内墙面一般抹灰	m²	205.68	27.31	5617.12	2807.53	
24	011201001605	外墙面一般抹灰	m²	268.72	38.28	10286.60	6062.32	
		分部小计				15903.72	8869.85	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
25	011301001052	天棚抹灰	m²	65.71	25.42	1670.35	908.77	
本页小计								

## 概算分部分项工程量清单与计价表

内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\训练塔【建

**工程名称： 筑装饰工程 地上】**

标段:

第3页共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其 中	
							定额人工费	暂估价
26	011406001088	无机涂料顶棚	m <sup>2</sup>	65.71	51.28	3369.61	1720.29	
27	011406001609	内墙面无机涂料	m <sup>2</sup>	205.68	46.71	9607.31	4668.94	
28	011406001067	外墙真石漆	m <sup>2</sup>	268.72	93.62	25157.57	8475.43	
		分部小计				39804.84	15773.43	
		0108 门窗工程						
29	010807001651	钢化中空安全玻璃（6mm中透光LOW-E+12mm空气+6透明）	m <sup>2</sup>	7.20	551.72	3972.38	279.00	3483.09
		分部小计				3972.38	279.00	3483.09
		0115 其他装饰工程						
30	011503001652	楼梯间0.9m高栏杆	m	16.80	396.76	6665.57	642.60	2354.92
31	011106002653	防滑梯缸砖面层	m <sup>2</sup>	14.04	115.75	1625.13	669.99	
32	010808001655	木质窗台板	m <sup>2</sup>	2.88	89.16	256.78	63.04	
		分部小计				8547.48	1375.63	2354.92
本页小计								
合 计								

概算单价措施项目清单与计价表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\训练塔【建筑装饰工程 地上】 标段：

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							定额人工费	暂估价
		脚手架工程						
1	011701001001	综合脚手架	m²	89.68	22.12	1983.72	1143.42	
2	011701002001	外脚手架	m²	271.60	9.89	2686.12	1390.59	
		小计				4669.84	2534.01	
		混凝土模板及支架（撑）						
3	011702001	独立基础	m²	23.04	56.24	1295.77	542.36	
4	011702005	基础梁	m²	26.7	54.19	1446.87	716.63	
5	011702025	其它现浇构件	m²	6.18	75.35	465.66	241.76	
6	011702002001	矩形柱	m²	111.46	57.00	6353.22	2991.59	
7	011702003001	构造柱	m²	42.12	52.53	2212.56	1028.57	
8	011702009001	过梁	m²	6.70	64.25	430.48	228.60	
9	011702014001	有梁板	m²	121.29	58.48	7093.04	3400.97	
10	011702024001	楼梯	m²	25.04	131.10	3282.74	1858.97	
本页小计						27250.18	13543.46	

概算单价措施项目清单与计价表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\训练塔【建筑装饰工程 地上】 标段：

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							定额人工费	暂估价
11	011702011	直形墙	m²	24.18	56.42	1364.24	648.75	
		小计				23944.58	11658.20	
		垂直运输						
12	011703001001	垂直运输	m²	89.68	17.28	1549.67	539.87	
		小计				1549.67	539.87	
本页小计						2913.91	1188.62	
合 计						30164.09	14732.08	

概算总价措施项目清单计价表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\训练塔【建筑装饰工程地上】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			11827.51			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1	663.79			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.6	2775.84			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	7.9	4767.21			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6	3620.67			
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707004001	二次搬运费			138.79			
4	011707005001	冬雨季施工增加费						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
6	011707007001	已完工程及设备保护费						
7	011707008001	工程定位复测费			54.31			
合计					12020.61			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

概算规费、税金项目计价表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\训练塔【建筑装饰工程 地上】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	57310.61	9.34	5352.81
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	236589.15	9	21293.02
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	236589.15	0.313	740.52
合 计					27386.35



## 概算材料汇总表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\训练塔【建筑装饰工程 地上】

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	单位	数量	单价	合价
1	35030006	脚手架钢材	kg	139.95	3.854	539.37
2	13350169	改性沥青嵌缝油膏	kg	4.388	3.45	15.14
3	03011069	对拉螺栓	kg	29.792	5.07	151.05
4	03130044	焊条(高强钢筋用)	kg	45.48	4.46	202.84
5	04010131	水泥32.5	kg	616.398	0.432	266.28
6	35020017	摊销卡具和支撑钢材	kg	185.51	3.71	688.24
7	13310012	石油沥青30#	kg	88.397	4.20	371.27
8	03210593	铁件	kg	0.85	0.4732	0.40
9	13050019	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	672.50	1.53	1028.93
10	04010107	白水泥	kg	136.60	0.736	100.54
11	14030060	汽油	L	46.965	7.88	370.08
12	JX000003	柴油(机械)	L	123.804	7.42	918.63
13	17250016	对拉螺栓塑料管	m	176.052	1.35	237.67
14	AR000113	耐碱玻纤网格布	m <sup>2</sup>	216.30	1.88	406.64
15	35010101	复合模板	m <sup>2</sup>	102.548	29.33	3007.73
16	AR000035	湿拌地面砂浆M15	m <sup>3</sup>	1.01	517.00	522.17
17	80211012	商品混凝土C30	m <sup>3</sup>	51.533	499.00	25714.97
18	UR000004	湿拌砌筑砂浆M5	m <sup>3</sup>	2.24	453.00	1014.72
19	34150117	水	m <sup>3</sup>	39.627	2.80	110.96
20	80211001	商品混凝土C25	m <sup>3</sup>	4.12	480.00	1977.60
21	05030016	锯材综合	m <sup>3</sup>	0.26	1606.00	417.56
22	05030012	二等锯材	m <sup>3</sup>	2.718	1606.00	4365.11
23	QTCLF	其他材料费	元	1306.545	1.00	1306.55
24	AR000084	自保温蒸压加气混凝土砌块	m <sup>3</sup>	27.92	265.00	7398.80
25	AR000135	热轧光圆钢筋 Φ6.5~10HPB300	t	1.03	3348.00	3448.44
26	AR000140	螺纹钢 Φ16~25HRB400E	t	2.21	3152.00	6965.92
27	15170001	成品腻子膏一般型(Y)	kg	544.00	1.28	696.32

## 概算材料汇总表

工程名称： 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\训练塔【建筑装饰工程 地上】

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	单位	数量	单价	合价
28	AR000071	无机涂料底漆	kg	23.94	18.47	442.17
29	13030015	真石漆	kg	833.90	9.80	8172.22
30	13010028	水性封闭底漆	kg	70.61	18.70	1320.41
31	13010032	罩面漆	kg	70.61	38.30	2704.36
32	14430010	双面胶纸带	m <sup>2</sup>	23.54	16.60	390.76
33	80051011	湿拌抹灰砂浆	m <sup>3</sup>	10.59	468.00	4956.12
34	13030157	仿瓷涂料	kg	345.44	9.91	3423.31
35	13050018	成品腻子粉一般型(Y)	kg	349.57	1.28	447.45
36	04030157	特细砂	m <sup>3</sup>	1.18	208.00	245.44
37	04090301	石灰膏	m <sup>3</sup>	0.18	169.84	30.57
38	14410805	805胶水	kg	6.73	1.69	11.37
39	AR000514	螺纹钢 Φ12~16HRB400E	t	3.36	3302.00	11094.72
40	80211014	商品混凝土C15	m <sup>3</sup>	2.73	460.00	1255.80
41	80211011	商品混凝土C20	m <sup>3</sup>	1.232	470.00	579.04
42	12210015	不锈钢管栏杆直线形(带扶手)	m	16.80	185.00	3108.00
43	60011020	不锈钢法兰盘Φ59	只	96.95	24.29	2354.92
44	04130014	缸砖200×200	m <sup>2</sup>	22.30	25.86	576.68
45	80051012	湿拌地面砂浆	m <sup>3</sup>	1.556	468.00	728.21
46	05030007	硬木	m <sup>3</sup>	0.08	1800.00	144.00
47	04090008	普通土	m <sup>3</sup>	47.47	10.00	474.70
48	JX000002	汽油(机械)	L	1.92	7.88	15.13
49	03010200	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	83.592	0.73	61.02
50	AR000515	钢化中空安全玻璃(6mm中透光LOW-E+12mm空气+6透明)	m <sup>2</sup>	6.843	509.00	3483.09
51	AR000526	挤塑聚苯板厚80mm	m <sup>2</sup>	18.666	64.27	1199.66
52	14410199	胶粘剂	kg	38.814	4.32	167.68
53	14350235	界面剂	kg	2.928	2.69	7.88

## 概算材料汇总表

工程名称: 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\训练塔【建筑装饰工程 地上】

第3页 共3页

[illegible]

单位工程概算汇总表

工程名称： 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\训练塔【安装工程】

第1页 共1页

费用名称	计算公式	费率	金额（元）
A 分部分项及单价措施项目			32284.80
B 总价措施项目			
B.1 其中：安全文明施工费			
C 其他项目			4842.72
C.1 其中：暂列金额			4842.72
C.2 其中：专业工程暂估价			
C.3 其中：计日工			
C.4 其中：总承包服务费			
D 规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	9.34%	
E 创优质工程奖补偿奖励费			
F 税前不含税工程造价			37127.52
F.1 其中：除税甲供材料（设备）费			
G 销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	9%	3341.48
H 附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	0.313%	116.21
I 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			40585.21

## 概算分部分项工程量清单与计价表

内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\训练塔【安

工程名称: 装工程】

标段:

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)			
					综合单价	合价	其 中	
							定额人工费	暂估价
1	010101001004	给排水工程	m²	89.68	50.00	4484.00		
2	010101001001	电气工程	m²	89.68	120.00	10761.60		
3	010101001003	消防工程	m²	89.68	50.00	4484.00		
4	010101001005	空调、通风工程	m²	89.68	60.00	5380.80		
5	010101001002	弱电工程	m²	89.68	80.00	7174.40		
本页小计								
合 计								

### 概算单价措施项目清单与计价表

工程名称: 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\训练塔【安装工程】

标段:

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							定额人工费	暂估价
本页小计								
合 计								

# 概算总价措施项目清单计价表

工程名称： 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\训练塔【安装工程】      标段：      第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.6				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	7.9				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6				
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

概算规费、税金项目计价表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\训练塔【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费		9.34	
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	37127.52	9	3341.48
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	37127.52	0.313	116.21
合 计					3457.69



## 概算材料汇总表

工程名称: 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\训练塔【安装工程】

第1页 共1页

[illegible]

单位工程概算汇总表

工程名称： 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\门卫室【建筑与装饰工程】

第1页 共1页

费用名称	计算公式	费率	金额（元）
A 分部分项及单价措施项目			83579.45
B 总价措施项目			5041.29
B.1 其中：安全文明施工费			4960.30
C 其他项目			13293.11
C.1 其中：暂列金额			13293.11
C.2 其中：专业工程暂估价			
C.3 其中：计日工			
C.4 其中：总承包服务费			
D 规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	9.34%	2159.83
E 创优质工程奖补偿奖励费			
F 税前不含税工程造价			104073.68
F.1 其中：除税甲供材料（设备）费			
G 销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	9%	9366.63
H 附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	0.313%	325.75
I 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			113766.06

## 概算分部分项工程量清单与计价表

内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\门卫室【建

**工程名称： 筑与装饰工程】**

标段:

第1页共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其 中	
							定额人工费	暂估价
		0101 土石方工程						
1	010101001001	平整场地	m <sup>2</sup>	40.32	1.41	56.85	22.98	
2	010101004002	挖基坑土方	m <sup>3</sup>	10.72	19.79	212.15	105.70	
3	010103001003	回填方	m <sup>3</sup>	4.2	7.84	32.93	6.97	
4	010103002004	余方弃置	m <sup>3</sup>	6.53	26.69	174.29	35.39	
		分部小计				476.22	171.04	
		0104 砌筑工程						
5	010401012005	零星砌砖	m <sup>3</sup>	1.55	622.19	964.39	321.66	
6	010402001006	砌块墙	m <sup>3</sup>	13.02	524.43	6828.08	1774.24	
		分部小计				7792.47	2095.90	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001008	垫层	m <sup>3</sup>	1.46	526.47	768.65	59.99	
8	010501003009	独立基础	m <sup>3</sup>	5.55	548.16	3042.29	172.55	
9	010502001010	矩形柱	m <sup>3</sup>	4.47	565.89	2529.53	192.43	
10	0105030011675	基础梁	m <sup>3</sup>	1.06	550.69	583.73	34.25	
11	010503002011	矩形梁	m <sup>3</sup>	1.67	552.36	922.44	55.93	
12	010505001012	有梁板	m <sup>3</sup>	3.03	553.68	1677.65	101.96	
13	010504001286	直形墙	m <sup>3</sup>	1.9	570.50	1083.95	87.88	
14	010505008013	雨篷	m <sup>3</sup>	0.17	600.38	102.06	11.02	
15	010505007287	挑檐	m <sup>3</sup>	0.36	606.66	218.40	24.94	
本页小计								

## 概算分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\门卫室【建筑与装饰工程】

标段:

第2页共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其 中	
							定额人工费	暂估价
16	010507005014	压顶	m³	0.11	562.85	61.91	6.54	
17	010516002256	现浇措施钢筋(综合)	t	0.004	4527.15	18.11	1.94	
18	010515001255	现浇构件钢筋（综合）	t	2.353	5230.04	12306.28	2447.19	
19	010607005285	砌块墙钢丝网加固	m²	18	13.68	246.24	115.38	
		分部小计				23561.24	3312.00	
		0108 门窗工程						
20	010802001019	金属（塑钢）门	m²	4.8	252.48	1211.90	187.49	
21	010807001261	88系列多腔隔热断桥铝合金型材中空玻璃窗	m²	11.13	580.97	6466.20	461.45	
		分部小计				7678.10	648.94	
		0109 屋面及防水工程						
22	010902003262	保温不上人屋面	m²	13.17	84.34	1110.76	354.14	
23	010902003263	雨棚板	m²	1.68	67.68	113.70	27.23	
24	010902006264	屋面雨水口	个	1	67.16	67.16	32.51	
25	010902001265	屋面卷材防水高分子自粘防水卷材 1.5mm	m²	18.77	117.00	2196.09	418.01	
		分部小计				3487.71	831.89	
		0110 保温、隔热、防腐工程						
26	011001001270	保温隔热平屋面	m²	13.17	26.13	344.13	33.06	297.55
27	011001005271	屋面轻集料混凝土	m²	13.17	59.13	778.74	47.81	
28	011001003272	外墙保温	m²	85.59	109.50	9372.11	3177.10	
		分部小计				10494.98	3257.97	297.55
本页小计								

## 概算分部分项工程量清单与计价表

内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\门卫室【建

**工程名称： 筑与装饰工程】**

标段:

第3页共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)			
					综合单价	合价	其中	
							定额人工费	暂估价
		0111 楼地面装饰工程						
29	011106002274	玻化地砖楼地面	m <sup>2</sup>	13.91	123.70	1720.67	500.48	
30	010103001276	轻质混凝土回填	m <sup>3</sup>	0.26	701.82	182.47	26.75	
31	011105003277	玻化砖踢脚线	m <sup>2</sup>	2.27	157.82	358.25	133.66	
		分部小计				2261.39	660.89	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011201001278	内墙面一般抹灰	m <sup>2</sup>	43.45	31.58	1372.15	679.99	
33	011407001280	外墙真石漆涂料	m <sup>2</sup>	85.59	93.62	8012.94	2699.51	
34	011201001281	外墙面一般抹灰	m <sup>2</sup>	85.59	46.99	4021.87	2402.51	
		分部小计				13406.96	5782.01	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
35	011406001283	无机涂料墙面	m <sup>2</sup>	43.45	32.49	1411.69	727.35	
36	011406001284	无机涂料顶棚	m <sup>2</sup>	12.89	36.14	465.84	248.00	
		分部小计				1877.53	975.35	
本页小计								
合 计								

概算单价措施项目清单与计价表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\门卫室【建筑与装饰工程】

标段：

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							定额人工费	暂估价
		脚手架工程						
1	011701001001	综合脚手架	m²	18.16	12.67	230.09	143.28	
2	011701002001	外脚手架	m²	86.8	7.04	611.07	315.95	
		小计				841.16	459.23	
		混凝土模板及支架（撑）						
3	011702001001	基础垫层	m²	3.72	35.53	132.17	59.45	
4	011702001001	独立基础	m²	16.2	56.24	911.09	381.35	
5	011702002001	矩形柱	m²	45.27	57.00	2580.39	1215.05	
6	011702005	基础梁	m²	10.04	54.19	544.07	269.47	
7	011702006001	矩形梁	m²	20.68	54.81	1133.47	559.60	
8	011702011	直形墙	m²	18.96	56.42	1069.72	508.70	
9	011702014001	有梁板	m²	25.05	56.98	1427.35	676.85	
10	011702023001	雨篷	m²	2.04	84.51	172.40	88.84	
本页小计						8811.82	4218.54	

概算单价措施项目清单与计价表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\门卫室【建筑与装饰工程】

标段：

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							定额人工费	暂估价
		小计				7970.66	3759.31	
		大型机械设备进出场及安拆						
11	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	3731.03	3731.03	1170.00	
		小计				3731.03	1170.00	
本页小计						3731.03	1170.00	
合 计						12542.85	5388.54	

# 概算总价措施项目清单计价表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\门卫室【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4960.30			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1	278.38			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.6	1164.15			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	7.9	1999.31			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6	1518.46			
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费			58.21			
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护措施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。



### 概算总价措施项目清单计价表

工程名称: 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\门卫室【建筑与装饰工程

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
8	011707008001	工程定位复测费			22.78			
合计					5041.29			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

概算规费、税金项目计价表

工程名称： 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\门卫室【建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	23124. 53	9. 34	2159. 83
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	104073. 68	9	9366. 63
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	104073. 68	0. 313	325. 75
合 计					11852. 21

## 概算材料汇总表

工程名称： 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\门卫室【建筑与装饰工程】

第1页 共3页

序号	材料编码	材料名称	单位	数量	单价	合价
1	JX000003	柴油(机械)	L	137.453	7.42	1019.90
2	34150117	水	m³	10.588	2.80	29.65
3	80211014	商品混凝土C15	m³	1.475	460.00	678.50
4	QTCLF	其他材料费	元	383.931	1.00	383.93
5	80211012	商品混凝土C30	m³	18.301	499.00	9132.20
6	80211011	商品混凝土C20	m³	0.351	470.00	164.97
7	03130040	焊条综合	kg	1.409	4.46	6.28
8	04130003	标准砖	千匹	0.856	425.00	363.80
9	04150002	加气混凝土砌块	m³	12.89	300.00	3867.00
10	05030012	二等锯材	m³	0.966	1606.00	1551.40
11	35010101	复合模板	m²	35.463	29.33	1040.13
12	35020017	摊销卡具和支撑钢材	kg	55.312	3.71	205.21
13	03011069	对拉螺栓	kg	16.906	5.07	85.71
14	17250016	对拉螺栓塑料管	m	86.279	1.35	116.48
15	JX000002	汽油(机械)	L	0.175	7.88	1.38
16	11090001	铝合金平开门	m²	4.565	195.00	890.18
17	03010200	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓)M8×75	套	128.103	0.73	93.52
18	03010185	镀锌螺钉带垫	个	27.648	0.40	11.06
19	AR000276	88系列多腔隔热断桥铝合金型材中空玻璃平开窗(6mm中透光LOW-E+12mm空气+6透明)	m²	10.731	528.68	5673.27
20	AR000175	热轧光圆钢筋 Φ6.5~10HPB300	t	0.206	3348.00	689.69
21	13350133	建筑油膏	kg	22.632	2.50	56.58
22	13310012	石油沥青30#	kg	8.943	4.20	37.56
23	14030060	汽油	L	29.483	7.88	232.33
24	04010131	水泥32.5	kg	200.138	0.432	86.46
25	AR000174	湿拌地面砂浆M15	m³	1.043	517.00	539.23
26	14050003	建筑焦油	kg	1.264	5.69	7.19

## 概算材料汇总表

工程名称： 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\门卫室【建筑与装饰工程】

第2页 共3页

序号	材料编码	材料名称	单位	数量	单价	合价
27	AR000291	聚合物水泥(JS)防水涂料 II型 1.2mm	kg	3.725	16.00	59.60
28	14410805	805胶水	kg	14.676	1.69	24.80
29	18090004	塑料落水口 φ110带罩	套	1.01	20.99	21.20
30	AR000172	高分子自粘防水卷材1.5mm	m²	53.336	24.70	1317.40
31	13350169	改性沥青嵌缝油膏	kg	5.05	3.45	17.42
32	AR000295	挤塑板 B1级厚40mm（密度 32kg/m³）	m²	13.464	22.10	297.55
33	60010680	轻集料混凝土	m³	1.333	535.00	713.16
34	09270001	耐碱玻纤网格布（标准）	m²	115.56	1.88	217.25
35	80091004	抗裂砂浆	kg	299.6	1.50	449.40
36	03010207	塑料膨胀锚栓 φ8	套	950.16	0.27	256.54
37	80091003	罩面砂浆	kg	684.8	1.00	684.80
38	80091002	纤维粘结砂浆	kg	856	1.59	1361.04
39	03210057	热镀锌托架	m	14.552	15.77	229.49
40	09270003	标准网格布	m²	111.28	1.88	209.21
41	14350031	混凝土界面处理剂	m²	85.6	2.69	230.26
42	AR000292	玻化地砖800×800	m²	14.456	63.30	915.06
43	04010107	白水泥	kg	44.188	0.736	32.52
44	AR000171	湿拌地面砂浆M20	m³	0.046	537.00	24.70
45	AR000188	玻化地砖踢脚线800×120	m²	2.346	67.60	158.59
46	AR000294	湿拌抹灰砂浆M5	m³	1.064	468.00	497.95
47	AR000187	湿拌抹灰砂浆M15	m³	1.917	517.00	991.09
48	13050019	成品腻子膏 耐水性(Y)	kg	214	1.53	327.42
49	13010028	水性封闭底漆	kg	22.47	18.70	420.19
50	13010032	罩面漆	kg	22.47	38.30	860.60
51	14430010	双面胶纸带	m²	7.49	16.60	124.33
52	AR000247	无机涂料	kg	17.152	20.00	343.04

## 概算材料汇总表

工程名称: 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\门卫室【建筑与装饰工程】

第3页 共3页

[illegible]

单位工程概算汇总表

工程名称： 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\门卫室【安装工程】

第1页 共1页

费用名称	计算公式	费率	金额（元）
A 分部分项及单价措施项目			5629.60
B 总价措施项目			
B.1 其中：安全文明施工费			
C 其他项目			844.44
C.1 其中：暂列金额			844.44
C.2 其中：专业工程暂估价			
C.3 其中：计日工			
C.4 其中：总承包服务费			
D 规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	9.34%	
E 创优质工程奖补偿奖励费			
F 税前不含税工程造价			6474.04
F.1 其中：除税甲供材料（设备）费			
G 销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	9%	582.66
H 附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	0.313%	20.26
I 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			7076.96

## 概算分部分项工程量清单与计价表

内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\门卫室【安

**工程名称： 装工程】**

标段:

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							定额人工费	暂估价
1	010101001001	电气工程	m²	18.16	120.00	2179.20		
2	010101001002	弱电工程	m²	18.16	80.00	1452.80		
3	010101001003	消防工程	m²	18.16	50.00	908.00		
4	010101001005	空调、通风工程	m²	18.16	60.00	1089.60		
本页小计								
合 计								

## 概算单价措施项目清单与计价表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\门卫室【安装工程】

标段:

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							定额人工费	暂估价
本页小计								
合 计								



# 概算总价措施项目清单计价表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\门卫室【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.6				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	7.9				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6				
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

概算规费、税金项目计价表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\门卫室【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费		9.34	
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	6474.04	9	582.66
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	6474.04	0.313	20.26
合 计					602.92

## 概算材料汇总表

工程名称: 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\门卫室【安装工程】

第1页 共1页

[illegible]

单位工程概算汇总表

工程名称： 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\总图工程【总图工程】

第1页 共1页

费用名称	计算公式	费率	金额（元）
A 分部分项及单价措施项目			4892133.04
B 总价措施项目			30094.27
B.1 其中：安全文明施工费			29610.83
C 其他项目			738334.10
C.1 其中：暂列金额			738334.10
C.2 其中：专业工程暂估价			
C.3 其中：计日工			
C.4 其中：总承包服务费			
D 规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	9.34%	5145.62
E 创优质工程奖补偿奖励费			
F 税前不含税工程造价			5665707.03
F.1 其中：除税甲供材料（设备）费			
G 销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	9%	509913.63
H 附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	0.313%	17733.66
I 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			6193354.32

## 概算分部分项工程量清单与计价表

内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\总图工程【

**工程名称： 总图工程】**

标段:

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							定额人工费	暂估价
		0101 总图工程						
1	010201004037	地基处理	m²	7047.07	90.00	634236.30		
2	010101002035	场平土石方工程	项	1	192611.20	192611.20	55092.25	
3	010201001038	弃土费	m³	3974.8	12.00	47697.60		
4	010101001002	体能训练场-基层	m²	2679.51	60.00	160770.60		
5	010101001002	体能训练场-面层	m²	2679.51	180.00	482311.80		
6	010101001002	跑道	m²	1060	180.00	190800.00		
7	010101001002	沙坑	处	1	20000.00	20000.00		
8	010101001002	升旗台	座	1	50000.00	50000.00		
9	010101001002	文化长廊	m²	525	800.00	420000.00		
10	010101001002	出警、道路工程	m²	2000	300.00	600000.00		
11	030107004001	室外给水工程	m³	6776.92	30.00	203307.60		
12	031001001003	室外排水工程-雨水工程	m³	6776.92	15.00	101653.80		
13	031001001003	室外排水工程-污水工程	m³	6776.92	25.00	169423.00		
本页小计								

## 概算分部分项工程量清单与计价表

内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\总图工程【

**工程名称： 总图工程】**

标段:

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							定额人工费	暂估价
14	030107004001	绿化工程	m²	1537.23	150.00	230584.50		
15	030107004001	室外电气、亮化工程	m²	6776.92	70.00	474384.40		
16	030107004001	室外弱电工程	m²	6776.92	2.00	13553.84		
17	010402001031	围墙	m	250.91	1000.00	250910.00		
18	010403007036	护坡	m²	600	400.00	240000.00		
19	010101001001	化粪池	m³	30	3500.00	105000.00		
20	010101001001	环保设施	项	1	30000.00	30000.00		
21	010101001002	其他安防设施	m²	6776.92	20.00	135538.40		
22	010402001031	临时围挡	m	232.25	600.00	139350.00		
		分部小计				4892133.04	55092.25	
本页小计								
合 计								

## 概算单价措施项目清单与计价表

工程名称: 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\总图工程【总图工程】

标段:

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							定额人工费	暂估价
本页小计								
合 计								

# 概算总价措施项目清单计价表

工程名称： 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\总图工程【总图工程】      标段：      第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			29610.83			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1	1661.83			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.6	6949.48			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	7.9	11934.98			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6	9064.54			
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费			347.47			
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护措施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。



### 概算总价措施项目清单计价表

工程名称: 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\总图工程【总图工程】

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
8	011707008001	工程定位复测费			135.97			
合计					30094.27			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

概算规费、税金项目计价表

工程名称： 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\总图工程【总图工程】      标段：      第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	55092.25	9.34	5145.62
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	5665707.03	9	509913.63
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	5665707.03	0.313	17733.66
合 计					532792.91

## 概算材料汇总表

工程名称: 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\总图工程【总图工程】

第1页 共1页

[illegible]

单位工程概算汇总表

工程名称： 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\专业工程【电梯及其他设备】

费用名称	计算公式	费率	金额（元）
A 分部分项及单价措施项目			1250000.00
B 总价措施项目			
B.1 其中：安全文明施工费			
C 其他项目			187500.00
C.1 其中：暂列金额			187500.00
C.2 其中：专业工程暂估价			
C.3 其中：计日工			
C.4 其中：总承包服务费			
D 规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费	9.34%	
E 创优质工程奖补偿奖励费			
F 税前不含税工程造价			1437500.00
F.1 其中：除税甲供材料（设备）费			
G 销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	9%	129375.00
H 附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	0.313%	4499.38
I 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税			1571374.38

## 概算分部分项工程量清单与计价表

内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\专业工程【

**工程名称: 电梯及其他设备】**

标段:

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)			
					综合单价	合价	其中	
							定额人工费	暂估价
1	030107001001	电梯	部	1	200000.00	200000.00		
2	030107001001	安防设施设备	项	1	300000.00	300000.00		
3	030107001001	视频设施设备	套	2	80000.00	160000.00		
4	030107001001	箱式变压器	台	1	200000.00	200000.00		
5	030107001001	空调设施设备	台	40	3500.00	140000.00		
6	030107001001	大门	座	1	100000.00	100000.00		
7	030107001001	室外箱式静音柴油发电机 275/300kVA	台	1	150000.00	150000.00		
本页小计								
合 计								

## 概算单价措施项目清单与计价表

工程名称: 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\专业工程【电梯及其他设备】 标段:

第1页共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							定额人工费	暂估价
		其他措施项目						
1	031302007001	高层施工增加费	项					
		小计						
		专业措施项目						
2	031301001001	吊装加固	项					
3	031301002001	金属抱杆安装拆除、移位	项					
4	031301003001	平台铺设、拆除	项					
5	031301004001	顶升、提升装置	项					
6	031301005001	大型设备专用机具	项					
7	031301006001	焊接工艺评定	项					
8	031301007001	胎（模）具制作、安装、拆除	项					
9	031301008001	防护棚制作安装拆除	项					
10	031301009001	特殊地区施工增加	项					
本页小计								

## 概算单价措施项目清单与计价表

工程名称: 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\专业工程【电梯及其他设备】 标段:

第2页共2页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	金额（元）			
					综合单价	合价	其中	
							定额人工费	暂估价
11	031301010001	安装与生产同时进行施工增加	项					
12	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加	项					
13	031301012001	工程系统检测、检验	项					
14	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护	项					
15	031301014001	焦炉烘炉、热态工程	项					
16	031301015001	管道安拆后的充气保护	项					
17	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项					
18	031301017001	脚手架搭拆	项					
19	031301018001	其他措施	项					
		小计						
本页小计								
合 计								

# 概算总价措施项目清单计价表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\专业工程【电梯及其他设备】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	2.5				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3.9				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6.4				
2	031302002001	夜间施工增加费						
3	031302003001	非夜间施工增加						
4	031302004001	二次搬运费						
5	031302005001	冬雨季施工增加费						
6	031302006001	已完工程及设备保护费						
7	031302008001	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。



概算规费、税金项目计价表

工程名称：内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\专业工程【电梯及其他设备】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费		9.34	
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	1437500.00	9	129375.00
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费	1437500.00	0.313	4499.38
合 计					133874.38

## 概算材料汇总表

工程名称: 内江市市中区城南新区消防站建设项目\城南新区消防站\专业工程【电梯及其他设备】

第1页 共1页

[illegible]