

威远中学校运动场改建项目 (项目名称) 施工 / 标段 2022年6月24日

答疑文件 02 号

质疑 8: 具体质疑事项如下: 1、招标文件工程量清单中,分部分项清单中的 0111 楼地面装饰工程第 8 项: 011103003 硅 PU 面层的项目特征中硅 PU 面层为 6mm 厚 (详见以下招标清单截图), 招标图纸中硅 PU 厚度为 8mm 厚, 招标工程量清单与招标图纸要求不一致。 2、按新国标 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求 (截图如下), 标准规定: 球场面层平均厚度 $\geq 8\text{mm}$, 招标文件工程量清单硅 PU 面层要求的是 6mm 厚, 没有达到新国标 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》球场厚度要求。

答复: 将分部分项清单中的 0111 楼地面装饰工程第 8 项: 011103003 硅 PU 面层按 8mm 厚报价, 清单中已修改, 详见补遗 02 号文件。

质疑 9: 招标文件 5.2.2 承包人的质量管理中“承包人还应按照法律规定和发包人的要求, 进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测, 提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。”以上信息未明确说明成品取样的种类和方式, 未说明是否要求原材料取样以及原材料取样的种类, 请业主单位明示。

回复: 本条款属于通用合同条款, 原材料取样以及原材料取样的种类参照本项目施工图纸及工程量清单内容, 请各单位按通用合同条款执行。

质疑 10: 具体质疑事项如下: 1、招标文件工程量清单中,分部分项清单中的 0111 楼地面装饰工程第 8 项: 011103003 硅 PU 面层的项目特征中硅 PU 面层为 6mm 厚 (详见以下招标清单截图), 招标图纸中硅 PU 厚度为 8mm 厚, 招标工程量清单与招标图纸要求不一致。 2、按新国标 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准要求 (截图如下), 标准规定: 球场面层平均厚度 $\geq 8\text{mm}$, 招标文件工程量清单硅 PU 面层要求的是 6mm 厚, 没有达到新国标 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》球场厚度要求。

回复: 将分部分项清单中的 0111 楼地面装饰工程第 8 项: 011103003 硅 PU 面层按 8mm 厚报价, 清单中已修改, 详见补遗 02 号文件。

招标人: 威远中学校 (盖单位章)

招标代理机构: 四川祥聚云江工程项目管理有限公司 (盖单位章)

2022 年 6 月 22 日